

LEGENDA

- conducta distributie agent termic, de cupru izolate , tur lxg: lichid x gaz

P1 / 20°C - indicativ încăpere/ temperatura de calcul

NOTA:

1. Unitatile interioare multisplit, se vor monta la partea superioara a peretelui in incapere;
2. Conductele de distributie si legaturile la corpurile finale, se vor realiza din cupru. Conductele se vor izola , cu vata grosime de 20 mm;
3. **La trecerile prin pereti si plansee, conductele se vor monta in tevi de protectie;**
4. Traseele conductelor de incalzire se vor corela cu cele ale instalatiei sanitare. In situatia in care acestea se intersecteaza se va vedea plansa cu detalii intersectii conducte din volumul de detalii;
5. **Este interzisa realizarea de imbinari de conducte in sapa, pentru oricare din instalatii;**
6. Radiatoarele electrice prevazute in bai vor fi de tipul cu montaj in medii umede, cu protectie la apa si stropiti accidentale, ele vor avea termostate de sine statatoare reglate la temperatura mentionata pe planse.

Societatea Add Tech SRL CUI: 34322540 Cluj-Napoca Romania

LINIE PUNCT SRL

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 5437 Corina-ileana MOLDOVAN Arhitect cu drept de semnătură

ADD TECH SRL mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanti, nr. 21 Jud. Cluj e-mail: andres.dana.maria@gmail.com				BENEFICIARI: COMUNA ICLOD	PR. NR. 90/2023
LINIE PUNCT Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, bl. Iana B, Jud. Cluj e-mail: arh.corina.moldovan@gmail.com tel: 0757.796.706					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	AMENAJARE VESTIARE VECHI BAZA SPORTIVA ICLOD ARENA com. ICLOD, loc. Iclod, str. GARII, nr. 52, jud. Cluj	FAZA P.T.
SEF PROIECT	arh. Moldovan Corina				
PROIECTAT	ing. Kontos Florina		DATA 01.2023	PLAN CLIMATIZARE	PLANSA NR. IC01
DESENAT	ing. Kontos Florina				