

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA ICLOD
PRIMARIA
NR. 608/19.02.2016

SE APROBĂ

PRIMAR
Pirtoc Ioan Emil



CAIET DE SARCINI

OBIECTUL SELECTIEI:

„CONSTRUIRE TROTUAR SI IMPREJMUIRE LA CAPELA

ORMAN”

AMPLASAMENT: loc. Orman, com. Iclod, jud. Cluj.

Descriere: - se doreste realizarea unui trotuar si imprejmuire la Capela din localitatea Orman, lucrari ce constau din:

- executarea unui trotuar din beton, pe o lungime de 52,00 ml cu o latime de 1,00 m si o grosime de 10 cm, pe un strat de pietris armata cu plasa sudata cu $d=6$ si ochiuri de 20 mm
- executarea unui gard din panouri din plasa zincata sudata cu dimensiunile 1,50 m inaltime si 2,00 m lungime pe o lungime totala de 52 ml cu stalpi metalici -teava patrata 40 x 40 x 2000 mm. Gardul va avea o fundatii izolate de beton cu dimensiunea de 50 x 50 x 70 cm.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- sapatura manuala pentru nivelare trotuar:
52,00 mp x 0,10 m = 5,20 mc
- strat pietris 7-15 mm 5,20 mc
- armatura plasa sudata STNB cu $d=6$, ochiuri de 20, dimensiunea plasei 2 m x 6m = 5 buc
- procurat si turnat beton clasa C 6/7,5 in trotuar
52,00 mp x 0,10 m = 5,20 mc
- cofraj 10 mp
- sapatura manuala pentru montajul stalpilor de la gard :
32 buc x 0,50 x 0,50 x 0,70 = 5,60 mc .
- procurat si turnat beton clasa C 6/7,5 in fundatia stalpilor
5,60 mc
- procurat si montat stalpi din teava patrata 40 x 40 x 2000 - 56 buc
- procurat si montat panouri din plasa de sarma zincata sudata cu dimensiunea de 1,50 x 2,00 = 32 buc
- confectionat si montat poarta cu dimensiunea de 3,00 x 1,50 m, din teava patrata 40 x 40 x 200- 1 buc
- confectionat si montat poarta cu dimensiunea de 1,00 x 1,50 m, din teava patrata 40 x 40 x 200- 2 buc

CONDITII DE PARTICIPARE: pot prezenta oferte numai persoane fizice și juridice de specialitate cu experienta in domeniu si lucrari similare executate in ultimii 3 ani.

Termen de executie 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Garantia de buna executie este de 5%.

Receptia lucrarilor este conditia care sta la baza acceptarii si decontarii situatiilor de lucrari.

Perioada de garantie a lucrarilor: 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

DEPUNEREA OFERTELOR:

Se va face pana la data de, orele 11,00 la sediul Primariei comunei Iclod, str. Garii, nr. 440A, secretariat.

Oferta va cuprinde:

- **Deviz oferta.**

Criterii de adjudecare:

- **pretul cel mai scazut.**

Achizitorul are dreptul de a respinge orice oferta sau toate ofertele in situatia in care conditiile tehnice sau valorice prevazute de contractant sunt inaccesibile pentru investitor. Pentru ofertele a caror valori totale sau partiale sunt considerate anormal de scazute achizitorul poate solicita ofertantilor detalii privind elementele de constituire a ofertei. Decontarea lucrarilor se face pe baza de situatii de lucrari, procesul verbal de receptie a lucrarilor si factura.

Oferta va cuprinde prețul pe UM pentru executarea urmatoarelor articole de lucrari, anexat prezentei:

Intocmit: Salajanu Claudiu
Serv. Urbanism

OBIECTIV BC92 CONSTRUIRE TROTUAR SCOALA SI IMPREJMUIRE LA CAPELA ORMAN
OBIECT 400

LISTA DE CANTITATI

DEVIZUL OFERTA 0001
CATEGORIA DE LUCRARI: TROTUAR SI IMPREJMUIRE

pag: 1

Nr. crt	Lucrare Denumire	U/M	Cantitate	Pretunitar		Valoare	
				Material	Manopera	Material	Manopera
				Utilaj	Transport	Utilaj	Transport
				(lei/UM)	(lei)	(lei)	(lei)

0	1	2	3	4	5 - 9
	1 1			3	100.000
1	TSA09B1	MC	10.800		
	SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVA C MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M, T.MIJLOCIU /				
2	IFB09B3	MC	5.000		
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIET RIS /				
3	RPCC01A1	MP	10.000		
	COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI /				
5	CA01B1	MC	11.000		
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINU E,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN / 28.40 312				
6	CZ0101A1	MC	11.000		
	PREPARARE BETON C6/7,5 /				
7	CC02E11	BUC	56.000		
	PROC.SI MONT.STALPI METALICI(TV PATRATA) CU D=40MMX40MM SI H=2,00M INCLUSIV SIST. DE PRINDERE /				
8	CL17XA	BUC	32.000		
	PROCURAT SI MONTAT PANOURI PLASA ZN 1,5M X2,00M /				

0	1	2	3	4	5 - 9
---	---	---	---	---	-------

9 CL18XA1 BUC 1.000

CONFECTIONAT, VOPSIT SI MONTATA RAMA DE P
OARTA H=1,5MX3,00M DIN TV PATRATA CU D=4
0X40MM /

10 CL18XA2 BUC 2.000

CONFECTIONAT, VOPSIT SI MONTAT RAMA POART
A H=1,5MX1,00M DIN TV PATRATA CU D=40X40
MM /

11 TRA01A10P TO 40.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOL
OZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
S/

Cheltuielidirecte

Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total
5	6	7	8	9

din care :

- utilajetermice
- utilajelectr.

Alte cheltuielidirecte

CAS 15.80%
Somaj 0.75%
Sanatate 5.20%
Fond risc 0.270%
Alte cote 0.85%

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieliindirecte

Profit

TOTAL GENERAL

OFERTANT :