

HOTĂRÂREA NR. 19

din 25.02.2016

privind aprobarea caietului de sarcini și a indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investiții : *împrejmuire și asigurare/construire
trotuar la capela din localit. Orman, com. Iclod, jud. Cluj*

Consiliul local al comunei Iclod, întrunit în ședință ordinară ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei, referitor la aprobarea caietului de sarcini și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții : *'împrejmuire și asigurare/construire trotuar la capela din localit. Orman, com. Iclod, jud. Cluj'* ;

Având în vedere raportul compartimentului de resort/achiz. publice din aparatul de specialitate al primarului, prevederile : art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 227/08.09.2015 - Codul fiscal ;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 și art. 115 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă caietul de sarcini și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții : *'împrejmuire și asigurare/construire trotuar la capela din localit. Orman, com. Iclod, jud. Cluj'*, după cum urmează :

- executarea de trotuar din beton pe o lungime de 52.00 ml, cu lățimea de 1.00 m și grosimea de 10,00 cm ;
- executarea de gard din panouri din plasă zincată sudată, pe lungime totală de 52.00 ml ;
- valoarea investiției (inclusiv TVA 20%) : 15.208,00 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează primarul comunei, urmând toate procedurile prevăzute de lege.

Art.3. Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului - jud. Cluj pentru verificarea legalității, primarului comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local și publicare pe pagina de internet a comunei.

Președintele ședinței

Lazar - Gabriel Pop



Contrasemnează
Secretar

Lucia - Mariana Pîrjoc

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prev. Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

- total consilieri locali în funcție : 13 ;
- consilieri locali prezenți : 11 ;
- voturi 'pentru' : 11 ;
- voturi 'împotriva' : x ;
- 'abțineri' : x.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

CAIETULUI DE SARCINI SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII

“CONSTRUIRE TROTUAR SI IMPREJMUIRE LA CAPELA ORMAN”

COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA:

Se impune dezbaterea și aprobarea de către consiliul local al comunei Iclod, județul Cluj, a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini și a indicatorilor TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII **“CONSTRUIRE TROTUAR SI IMPREJMUIRE LA CAPELA ORMAN”** COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ.

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA:

Obiectivul de investitii **“CONSTRUIRE TROTUAR SI IMPREJMUIRE LA CAPELA ORMAN”** COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ, este finanțat din bugetul local al comunei Iclod.

În vederea alocării fondurilor necesare realizării obiectivului de investitii, **“CONSTRUIRE TROTUAR SI IMPREJMUIRE LA CAPELA ORMAN”** COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ, pentru anul 2016, este necesară aprobarea caietului de sarcini și a indicatorilor tehnico economici.

INDICATORI TEHNICI:

- executarea unui trotuar din beton pe o lungime de 52.00 ml cu o lățime de 1.00 m și grosimea de 10 cm;
- executarea unui gard din panouri din plasa zincate sudate pe o lungime totală de 52 ml.

INDICATORI ECONOMICI:

Valoarea estimativă a investiției este de 15208 lei (inclusiv TVA 20%).

3. SURSA DE FINANȚARE:

- fonduri proprii din bugetul local al comunei Iclod, județul Cluj.

4. LEGALITATEA INVESTITIEI:


Sustinerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative :

- Art. 44, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Art. 45, alin.(1) și (3) și ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele prezentate mai sus, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii, **“CONSTRUIRE TROTUAR SI IMPREJMUIRE LA CAPELA ORMAN”** COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ, considerăm ca este oportună și legală, drept pentru care s-a întocmit proiectul de hotărâre care va fi supus spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al comunei Iclod, județul Cluj.

Intocmit ,

Viorica Oprea – sef SVSU/Resp. Achizitii publice



ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA ICLOD
PRIMARIA
NR. 608/19.02.2016

SE APROBĂ

PRIMAR
Pirtoc Ioan Emil

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL SELECTIEI:

„CONSTRUIRE TROTUAR SI IMPREJMUIRE LA CAPELA

ORMAN”

AMPLASAMENT: loc. Orman, com. Iclod, jud. Cluj.

Descriere: - se doreste realizarea unui trotuar si imprejmuire la Capela din localitatea Orman, lucrari ce constau din:

- executarea unui trotuar din beton, pe o lungime de 52,00 ml cu o latime de 1,00 m si o grosime de 10 cm, pe un strat de pietris armata cu plasa sudata cu $d=6$ si ochiuri de 20 mm
- executarea unui gard din panouri din plasa zincata sudata cu dimensiunile 1,50 m inaltime si 2,00 m lungime pe o lungime totala de 52 ml cu stalpi metalici -teava patrata 40 x 40 x 2000 mm. Gardul va avea o fundatii izolate de beton cu dimensiunea de 50 x 50 x 70 cm.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- sapatura manuala pentru nivelare trotuar:
52,00 mp x 0,10 m = 5,20 mc
- strat pietris 7-15 mm 5,20 mc
- armatura: plasa sudata STNB cu $d=6$, ochiuri de 20, dimensiunea plasei 2 m x 6m = 5 buc
- procurat si turnat beton clasa C 6/7,5 in trotuar
52,00 mp x 0,10 m = 5,20 mc
- cofraj 10 mp
- sapatura manuala pentru montajul stalpilor de la gard :
32 buc x 0,50 x 0,50 x 0,70 = 5,60 mc .
- procurat si turnat beton clasa C 6/7,5 in fundatia stalpilor
5,60 mc
- procurat si montat stalpi din teava patrata 40 x 40 x 2000 - 56 buc
- procurat si montat panouri din plasa de sarma zincata sudata cu dimensiunea de 1,50 x 2,00 = 32 buc
- confectionat si montat poarta cu dimensiunea de 3,00 x 1,50 m, din teava patrata 40 x 40 x 200- 1 buc
- confectionat si montat poarta cu dimensiunea de 1,00 x 1,50 m, din teava patrata 40 x 40 x 200- 2 buc

CONDITII DE PARTICIPARE: pot prezenta oferte numai persoane fizice și juridice de specialitate cu experienta in domeniu si lucrari similare executate in ultimii 3 ani.

Termen de executie 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Garantia de buna executie este de 5%.

Receptia lucrarilor este conditia care sta la baza acceptarii si decontarii situatiilor de lucrari.

Perioada de garantie a lucrarilor: 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la

DEPUNEREA OFERTELOR:

Se va face pana la data de, **orele 11,00** la sediul Primariei comunei Iclod, str. Garii, nr. 440A, **secretariat.**

Oferta va cuprinde:

- **Deviz oferta.**

Criterii de adjudecare:

- **pretul cel mai scazut.**

Achizitorul are dreptul de a respinge orice oferta sau toate ofertele in situatia in care conditiile tehnice sau valorice prevazute de contractant sunt inaccesibile pentru investitor. Pentru ofertele a caror valori totale sau partiale sunt considerate anormal de scazute achizitorul poate solicita ofertantilor detalii privind elementele de constituire a ofertei.

Decontarea lucrarilor se face pe baza de situatii de lucrari, procesul verbal de receptie a lucrarilor si factura.

Oferta va cuprinde prețul pe UM pentru executarea urmatoarelor articole de lucrari, anexat prezentei:

Intocmit: Salajanu Claudiu
Serv. Urbanism

OBIECTIV BC92 CONSTRUIRE TROTUAR SCOALA SI IMPREJMUIRE LA CAPELA ORMAN
OBISCT 400

LISTA DE CANTITATI

DEVIZUL OFERTA 0001
CATEGORIA DE LUCRARI: TROTUAR SI IMPREJMUIRE

pag: 1

Nr. crt	Lucrare Denumire	U/M	Cantitate	Pretunitar			Valoare		
				Material	Manopera	Utilaj	Material	Manopera	Utilaj
				(lei/UM)			(lei)		
0	1	2	3	4			5 - 9		
1	1						8		100.000
1	TSA09B1	MC	10.800						
	SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVA C MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.C,0-1,5M, T.MIJLOCIU /								
2	IFB09B3	MC	5.000						
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIET RIS /								
3	RPCC01A1	MP	10.000						
	COF.MIXTE DIN PANOURI REPOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI * /								
5	CA01B1	MC	11.000						
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINU E,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN / 28.40 312								
6	C20101A1	MC	11.000						
	PREPARARE BETON C6/7,5 /								
7	CC02E11	BUC	56.000						
	PROC.SI MONT.STALPI METALICI (TV PATRATA) CU D=40MMX40MM SI H=2,00M INCLUSIV SIST. DE PRINDERE /								
8	CL17XA	BUC	32.000						
	PROCURAT SI MONTAT PANOURI PLASA ZN 1,5M X2,00M /								

1	0	1	2	3	4	5 - 9
9	CL18XA1	BUC	1.000			
CONFECTIONAT, VOPSIT SI MONTATA RAMA DE P OARTA H=1,5MX3,00M DIN TV PATRATA CU D=4 OX40MM /						
10	CL18XA2	BUC	2.000			
CONFECTIONAT, VOPSIT SI MONTAT RAMA POART A H=1,5MX1,00M DIN TV PATRATA CU D=40X40 MM /						
11	TRA01A10P	TO	40.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOL OZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.-10 KM S/						

Cheltuielidirecte

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total				
5	6	7	8	9				

din care :

- utilajetermice
- utilajeelectr.

Altecheltuielidirecte

CAS	15.80%
Somaj	0.75%
Sanatate	5.20%
Fond risc	0.270%
Alte cote	0.85%

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieliindirecte

Profit

TOTAL GENERAL

OFERTANT :